

10ヶ年補修計画  
(2025年～2034年)

(1)第1案

前倒し5年 判定基準余剰額10% (当初計画年-前倒し年数=補修年)

事業費分割 なし

予算額 2025年～2032年 50,000千円

2033年～2034年 10,000千円

計画年数	補修年	橋梁数	通しNo.	橋梁名	橋種	架橋年次(年)	橋長(m)	全幅員(m)	当初計画年	前倒し年数	部材	補修工法	事業費(諸経費含む)		
													(千円/部材)	(千円/橋)	(千円/年)
1年目	2025年	4橋	15	湯ヶ野橋	鋼橋	1970	20.5	2.7	2026年	1年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	15,965	45,524	
			122	無名橋 39	鋼橋	不明	4.6	3.2	2026年	1年	橋脚	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	582		
			134	小川橋	鋼橋	1969	13.6	3.5	2027年	2年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	3,076		
			143	竜爪橋	鋼橋	1975	11.4	4.8	2026年	1年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	12,354		
2年目	2026年	7橋	6	初景橋	鋼橋	1966	38.7	4.0	2027年	1年	伸縮装置	取替(両端)	3,115	45,822	
			86	無名橋 49	鋼橋	不明	8.0	1.2	2028年	2年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	2,153		
			93	川久保橋 3	鋼橋	不明	6.0	0.7	2028年	2年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	923		
			94	仲條橋	鋼橋	不明	6.3	2.0	2027年	1年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	2,768		
			131	無名橋 59	鋼橋	不明	5.0	1.0	2028年	2年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	1,025		
			144	無名橋 74	鋼橋	不明	8.0	1.2	2028年	2年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	2,153		
			154	荒倉橋 2	鋼橋	不明	47.0	2.0	2026年	0年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	33,685		
3年目	2027年	7橋	110	上中村橋	鋼橋	1992	12.6	3.0	2030年	3年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	9,663	49,752	
			111	上条橋	鋼橋	1967	13.8	3.6	2030年	3年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	12,428		
											床版	ひび割れ注入・断面修復工&橋面防水工・表面含浸工	3,543		
											橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	1,911		
			112	無名橋 19	RC橋	不明	2.5	2.5	2031年	4年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	572		
											床版	ひび割れ注入・断面修復工&表面含浸工	425		
											橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	724		
			115	小倉橋	鋼橋	1974	10.4	4.0	2030年	3年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	10,162		
			121	山口橋	鋼橋	1968	10.6	2.1	2031年	4年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	5,427		
											橋脚	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	402		
橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	804													
主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	2,256													
132	無名橋 31	鋼橋	不明	5.0	2.2	2028年	1年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	2,256					
146	無名橋 75	鋼橋	不明	7.0	0.9	2028年	1年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	1,435					
4年目	2028年	8橋	10	弥直屋橋	鋼橋	1969	16.6	2.6	2031年	3年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	11,748	45,008	
			58	無名橋 66	RC橋	不明	2.0	8.0	2031年	3年	主部材	ひび割れ注入・断面修復工&橋面防水工・表面含浸工	3,148		
											主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,454		
											主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,090		
			66	寺川橋	鋼橋	2018	7.9	4.7	2031年	3年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	8,362		
			108	上田尻橋	RC橋	1991	9.1	3.3	2031年	3年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	2,725		
			133	無名橋 28	鋼橋	不明	4.0	1.8	2031年	3年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	1,435		
			149	見高橋	RC橋	1952	11.5	6.0	2031年	3年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	6,249		
											橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	1,118		
伸縮装置	取替(両端)	7,679													
162	春の蔵橋	PC橋	2000	11.7	9.9	2031年	3年	伸縮装置	取替(両端)	7,679					
5年目	2029年	1橋	4	東の宮橋	鋼橋	1979	49.9	7.5	2031年	2年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	46,110	46,110	46,110
6年目	2030年	13橋	1	荒倉橋 1	PC橋	1962	47.0	5.7	2032年	2年	橋脚	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	3,515	46,081	
			2	峰小橋	鋼橋	1971	42.9	3.6	2032年	2年	伸縮装置	取替(両端)	2,803		
											主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	4,869		
			20	岳石橋	RC橋	1971	10.3	5.2	2032年	2年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	4,869		
			28	無名橋 23	RC橋	不明	2.0	6.0	2033年	3年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,090		
			44	寺坂橋	RC橋	不明	5.4	3.5	2033年	3年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,717		
			84	大舟川橋	RC橋	不明	5.5	3.1	2034年	4年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,554		
			85	しゃかんどう橋	鋼橋	不明	9.1	4.1	2033年	3年	橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	1,149		
			92	下條橋	鋼橋	1950	9.0	2.3	2032年	2年	床版	ひび割れ注入・断面修復工&橋面防水工・表面含浸工	1,551		
			100	無名橋 60	RC橋	不明	2.6	4.9	2033年	3年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,154		
			147	無名橋 36	RC橋	不明	5.1	8.2	2034年	4年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	3,797		
											橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	766		
			163	新鴻築筈橋	PC橋	2002	13.5	9.2	2033年	3年	伸縮装置	取替(両端)	7,145		
166	無名橋 32	鋼橋	不明	6.1	5.9	2032年	2年	主部材	1種ケレン塗装&当て板補強	7,961					
170	無名橋 80	BOX	不明	7.7	7.4	2033年	3年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	4,666					
7年目	2031年	10橋	14	小鍋橋	RC橋	1938	28.4	3.8	2034年	3年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	9,428	45,098	
			24	無名橋 43	RC橋	不明	3.4	3.8	2036年	5年	主部材	ひび割れ注入・断面修復工&表面含浸工	7,004		
											主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,172		
			40	宇城橋	RC橋	1925	6.2	5.2	2035年	5年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	2,922		
											床版	ひび割れ注入・断面修復工&表面含浸工	2,171		
											橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	1,456		
			46	前の川橋	RC橋	1958	9.4	3.5	2034年	3年	床版	ひび割れ注入・断面修復工&表面含浸工	2,220		
			47	大泉橋	RC橋	1965	13.7	3.0	2035年	4年	主部材	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	1,308		
											主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	3,725		
			48	広沢橋	RC橋	1969	9.0	3.1	2034年	4年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	2,533		
											床版	ひび割れ注入・断面修復工&表面含浸工	1,882		
			54	湯坂橋	RC橋	1935	4.2	4.1	2036年	5年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,940		
											主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,563		
65	無名橋 55	RC橋	不明	4.6	5.0	2035年	5年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	2,090					
104	無名橋 64	RC橋	不明	5.3	2.9	2036年	5年	主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,399					
								橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	813					
								主部材	ひび割れ注入・断面修復&橋面防水工・表面含浸工&吊足場	1,472					
								伸縮装置	取替(両端)	9,049					
8年目	2032年	7橋	35	小山田橋	PC橋	2006	12.8	11.7	2037年	5年	伸縮装置	取替(両端)	561	17,258	
			56	桜次橋	RC橋	1963	3.0	4.0	2036年	4年	橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	701		
			70	西田橋 1	PC橋	不明	9.6	3.0	2036年	4年	橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	1,346		
			88	川久保橋 2	RC橋	不明	7.4	3.6	2036年	4年	橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	911		
			120	無名橋 5	BOX	不明	2.0	6.5	2036年	4年	橋台	ひび割れ注入&断面修復&枠組足場	1,107		
			122	無名橋 39	鋼橋	不明	4.6	3.2	2036年	4年	床版	ひび割れ注入・断面修復工&橋面防水工・表面含浸工	3,583		
			134	小川橋	鋼橋	1969	13.6	3.5	2037年	5年	床版	ひび割れ注入・断面修復工&橋面防水工・表面含浸工	316		
9年目	2033年	2橋	36	駒止橋	PC橋	2007	18.5	9.2	2038年	5年	伸縮装置	取替(両端)	7,145	7,145	7,461
93	川久保橋 3	鋼橋	不明	6.0	0.7	2038年	5年	床版	ひび割れ注入・断面修復工&橋面防水工・表面含浸工	316	316				
10年目	2034年	1橋	5	館橋	PC橋	1977	50.2	8.5	2038年	4年	伸縮装置	取替(始端側)	3,305	6,610	6,610
											伸縮装置	取替(終端側)	3,305		
合計															354,724

※事業費には、点検費用、設計委託費用を含まない。